

Normativa Exhaustiva de Edificación para Datacenters IngeNova

1. Resistencia Estructural y Sismología

El edificio principal debe soportar cargas de suelo de al menos 12 kN/m² en las salas blancas (data halls).

Los techos deben ser hiperestáticos, diseñados para resistir vibraciones de maquinaria pesada. Además,

2. Aislamiento Térmico y Sellado

Todas las paredes de la sala blanca deben disponer de pintura intumescente y paneles de aislamiento de

3. Protección Contra Incendios y Extinción Activa

Queda terminantemente prohibido el uso de extintores de agua, polvo químico o espuma dentro de las zonas

Debe instalarse un sistema de extinción por gas ecológico y limpio (NOVEC 1230 o FM-200) que se active

- Nivel 1: Detectores ópticos de humo convencionales.

- Nivel 2: Sistema de aspiración láser de detección temprana (Ej. VESDA).

La descarga del gas debe completarse en menos de 10 segundos para garantizar la sofocación rápida de

4. Refrigeración, Climatización e Hidráulica

Los pasillos de racks deben regirse por el modelo de confinamiento térmico obligatorio (Pasillo Frío / Pasillo

La temperatura del pasillo frío debe mantenerse constante entre 20°C y 24°C, con una humedad relativa t

Los circuitos hidráulicos (si existe refrigeración por agua de equipos auxiliares) se aislarán mediante tuber

5. Seguridad Física Perimetral e Inteligencia

El perímetro exterior del campus-datacenter debe contar con muro de hormigón armado K-12 anti-alunizaj

El circuito cerrado de TV (CCTV) debe tener una retención de vídeo ininterrumpido de 90 días, cámaras d

El control de acceso interior exige un registro estricto con esclusas anti-tailgating ("mantrap") donde un inc